

Inventarisatie kunstgrasveld

Newæ Advisors & Engineers since 1984

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Hockey Geldrop
Veld	Veld 1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras										
Veldgegevens										
	Type veld	Waterveld								
	Aanleg jaar/renovatie	2020								
	Verlichting	8 masten, 12 armaturen Philips (led)								
	Beregening	8 stuks, pop-up sproeiers								
	Drainage									
	Type mat	Kunstgras water								
	Kleur speelveld/uitlopen	Groen/rood								
	Type infill	Geen								
	Sporttechnische laag									
	Inventarisatieresultaten	Schouwjaar								
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Algemene staat										
1	Aansluiting verharding (lengte)	A								
2	Aansluiting verharding (hoogte)	C								
3	Belijning	A								
4	Verdeling infill									
5	Natuurlijk afval	A								
6	Zwerfvuil	A								
7	Mos en algengroei	C								
Kwaliteit vezel > Veld										
8	Kwaliteit vezel	A								
9	Schade	A								
10	Loszittende vezels/naden	A								
Kwaliteit vezel > Doelgebied										
11	Kwaliteit vezel	A								
12	Schade	A								
13	Loszittende vezels/naden	B								
Vlakheid										
14	Macrorelief	A								
15	Microrelief	A								
Totaal veld		A								
Doel/korf										
16	Veiligheid	A								
16	Vervuiling	B								
16	Schade	A								
16	Roestwerking	A								
16	Scheefstand	A								
16	Kwaliteit net	A								
Doel/korf										
17	Veiligheid	A								
17	Vervuiling	B								
17	Schade	A								
17	Roestwerking	A								
17	Scheefstand	A								
17	Kwaliteit net	A								
Ballenvanger										
18	Veiligheid	B								
18	Vervuiling	B								
18	Schade	B								
18	Roestwerking	A								
18	Scheefstand	A								
18	Kwaliteit net	A								
Ballenvanger										
19	Veiligheid	C								
19	Vervuiling	B								
19	Schade	D								
19	Roestwerking	B								
19	Scheefstand	B								
19	Kwaliteit net	B								
Dug-out										
24	Veiligheid	A								
24	Vervuiling	B								
24	Schade	B								
24	Roestwerking	B								
24	Scheefstand	A								
Dug-out										
25	Veiligheid	A								
25	Vervuiling	B								
25	Schade	B								
25	Roestwerking	B								
25	Scheefstand	A								
Leunhekwerk										
26	Veiligheid	A								
26	Vervuiling	B								
26	Schade	B								
26	Roestwerking	A								
26	Scheefstand	A								
Totaal inrichting		C								
Beplanting rond veld										
27	Bomen	B								
30	Schaduw beplanting	B								
Verharding rond veld										
31	Vlakheid/afwatering verharding	B								
32	Kwaliteit materiaal	A								
Totaal overig		B								

Inventarisatie kunstgrasveld



Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Hockey Geldrop
Veld	Veld 2

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras										
Veldgegevens										
Type veld	Semi water									
Aanleg jaar/renovatie	2015									
Verlichting	8 masten met 16 armaturen (conventioneel)									
Beregening	8 stuks, pop-up sproeiers									
Drainage										
Type mat	Kunstgras semi-water									
Kleur speelveld/uitlopen	Blauw/rood									
Type infill	Zand									
Dikte infill doelgebied					Dikte infill langs de lange zijde					
Dikte infill as van het veld					Dikte infill langs de lange zijde					
Sporttechnische laag	Lava-rubber, afgestrooid met fijne lava									
Inventarisatieresultaten	Schouwjaar									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Algemene staat										
1 Aansluiting verharding (lengte)	B									
2 Aansluiting verharding (hoogte)	C									
3 Belijning	B									
4 Verdeling infill	B									
5 Natuurlijk afval	C									
6 Zwerfvuil	B									
7 Mos en algengroei	C									
Kwaliteit vezel > Veld										
8 Kwaliteit vezel	B									
9 Schade	B									
10 Loszittende vezels/naden	B									
Kwaliteit vezel > Doelgebied										
11 Kwaliteit vezel	B									
12 Schade	B									
13 Loszittende vezels/naden	B									
Vlakheid										
14 Macrorelief	B									
15 Microrelief	B									
Totaal veld	B									
Doel/korf										
16 Veiligheid	B									
16 Vervuiling	B									
16 Schade	C									
16 Roestwerking	B									
16 Scheefstand	B									
16 Kwaliteit net	B									
Doel/korf										
17 Veiligheid	B									
17 Vervuiling	B									
17 Schade	B									
17 Roestwerking	B									
17 Scheefstand	B									
17 Kwaliteit net	B									
Ballenvanger										
18 Veiligheid	C									
18 Vervuiling	B									
18 Schade	B									
18 Roestwerking	B									
18 Scheefstand	C									
18 Kwaliteit net	B									
Ballenvanger										
19 Veiligheid	A									
19 Vervuiling	B									
19 Schade	D									
19 Roestwerking	B									
19 Scheefstand	A									
19 Kwaliteit net	A									
Dug-out										
24 Veiligheid	A									
24 Vervuiling	B									
24 Schade	B									
24 Roestwerking	B									
24 Scheefstand	A									
Dug-out										
25 Veiligheid	A									
25 Vervuiling	B									
25 Schade	B									
25 Roestwerking	B									
25 Scheefstand	A									
Leunhekwerk										
26 Veiligheid	A									
26 Vervuiling	B									
26 Schade	B									
26 Roestwerking	B									
26 Scheefstand	A									
Totaal inrichting	C									
Beplanting rond veld										
27 Bomen	C									
30 Schaduw beplanting	C									
Verharding rond veld										
31 Vlakheid/afwatering verharding	B									
32 Kwaliteit materiaal	B									
Totaal overig	B									

Inventarisatie kusntgrasveld



Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Hockey Geldrop
Veld	Veld 3

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Abteilungs- & Ingenieurwesen der Luftfahrt

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras

Veldgegevens

Type veld	Semi-water										
Aanleg jaar/renovatie	2013										
Verlichting	8 masten met 12 armaturen (led), 4 masten gedeeld met veld 3										
Beregening	8 stuks, pop-up sproeiers										
Drainage	Ja										
Type mat	Semi-water										
Kleur speelveld/uitlopen	Blauw/rood										
Type infill	Zand										
Dikte infill doelgebied		Dikte infill langs de lange zijde									
Dikte infill as van het veld		Dikte infill langs de lange zijde									
Sporttechnische laag	Lava-rubber (fijn 0/8?)										
Inventarisatieresultaten	Schouwjaar										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	

Algemene staat

1 Aansluiting verharding (lengte)	B										
2 Aansluiting verharding (hoogte)	C										
3 Belijning	B										
4 Verdeling infill	B										
5 Natuurlijk afval	B										
6 Zwerfvuil	B										
7 Mos en algengroei	D										

Kwaliteit vezel > Veld

8 Kwaliteit vezel	A										
9 Schade	A										
10 Loszittende vezels/naden	A										

Kwaliteit vezel > Doelgebied

11 Kwaliteit vezel	A										
12 Schade	A										
13 Loszittende vezels/naden	A										

Vlakheid

14 Macrorelief	C										
15 Microrelief	C										
Totaal veld	B										

Doel/korf

16 Veiligheid	A										
16 Vervuiling	B										
16 Schade	A										
16 Roestwerking	B										
16 Scheefstand	A										
16 Kwaliteit net	B										

Doel/korf

17 Veiligheid	A										
17 Vervuiling	B										
17 Schade	A										
17 Roestwerking	B										
17 Scheefstand	A										
17 Kwaliteit net	B										

Ballenvanger

18 Veiligheid	A										
18 Vervuiling	B										
18 Schade	A										
18 Roestwerking	B										
18 Scheefstand	A										
18 Kwaliteit net	B										

Ballenvanger

19 Veiligheid	A										
19 Vervuiling	B										
19 Schade	A										
19 Roestwerking	B										
19 Scheefstand	A										
19 Kwaliteit net	B										

Dug-out

24 Veiligheid	B										
24 Vervuiling	B										
24 Schade	B										
24 Roestwerking	B										
24 Scheefstand	A										

Dug-out

25 Veiligheid	B										
25 Vervuiling	B										
25 Schade	B										
25 Roestwerking	B										
25 Scheefstand	A										

Leunhekwerk

26 Veiligheid	A										
26 Vervuiling	B										
26 Schade	B										
26 Roestwerking	B										
26 Scheefstand	B										
Totaal inrichting	B										

Beplanting rond veld

29 Bosplantsoen	B										
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verharding rond veld

31 Vlakheid/afwatering verharding	B										
32 Kwaliteit materiaal	B										
Totaal overig	B										

Inventarisatie tennis baanblok

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	T.C. De Helze
Baan nummer(S)	1 & 2

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	T.C. De Helze
Baan nummer(S)	9 & 10

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Inventarisatie padelbaan

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Padelbaan											
Veldgegevens											
	Aanleg jaar/renovatie	2024									
	Verlichting	4 masten met 8 armaturen (led). Masten in het verlengde van de kooiconstructie.									
	Berekening	Niet aanwezig									
	Drainage	Aanwezig									
	Type speelvloer	Kunstgras									
	Kleur speelveld/uitlopen	Blauw/groen									
	Type infill	Zand									
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Sporttechnische laag										
	Inventarisatieresultaten										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Algemene staat											
1	Aansluiting verharding (lengte)										
2	Aansluiting verharding (hoogte)										
3	Belijning										
4	Verdeling infill										
5	Natuurlijke vervuiling										
6	Zwerfafval										
7	Mos en algengroei										
Kwaliteit vezel (Intensieve delen)											
8	Kwaliteit vezel										
9	Kale plekken/open delen										
10	Loszittende vezels/delen										
Vlakheid											
14	Tonrondte/ Dakprofiel										
15	Macrorelief										
16	Microrelief										
Totaalbeoordeling veld											
Padelkooi											
17	Veiligheid										
17	Vervuiling										
17	Schade										
17	Roestwerking										
17	Scheefstand										
Tennisstaander + net											
18	Veiligheid										
18	Vervuiling										
18	Schade										
18	Roestwerking										
18	Scheefstand										
18	Kwaliteit net										
Totaal inrichting											
Groen rond veld											
22	Bomen										
23	Hagen										
24	Bosplantsoen										
25	Schaduw beplanting										
Verharding rond veld											
26	Vlakheid/afwatering verharding										
27	Kwaliteit materiaal										
Totaal overig											
Conclusie/actiepunten											

Inventarisatie padelbaan

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Padelbaan											
Veldgegevens											
	Aanleg jaar/renovatie	2024									
	Verlichting	4 masten met 8 armaturen (led). Masten in het verlengde van de kooiconstructie.									
	Berekening	Niet aanwezig									
	Drainage	Aanwezig									
	Type speelvloer	Kunstgras									
	Kleur speelveld/uitlopen	Blauw/groen									
	Type infill	Zand									
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Dikte infill: baseline					Dikte infill: net				Dikte infill baseline	
	Sporttechnische laag										
	Inventarisatieresultaten										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Algemene staat											
1	Aansluiting verharding (lengte)										
2	Aansluiting verharding (hoogte)										
3	Belijning										
4	Verdeling infill										
5	Natuurlijke vervuiling										
6	Zwerfafval										
7	Mos en algengroei										
Kwaliteit vezel (Intensieve delen)											
8	Kwaliteit vezel										
9	Kale plekken/open delen										
10	Loszittende vezels/delen										
Vlakheid											
14	Tonrondte/ Dakprofiel										
15	Macrorelief										
16	Microrelief										
Totaalbeoordeling veld											
Padelkooi											
17	Veiligheid										
17	Vervuiling										
17	Schade										
17	Roestwerking										
17	Scheefstand										
Tennisstaander + net											
18	Veiligheid										
18	Vervuiling										
18	Schade										
18	Roestwerking										
18	Scheefstand										
18	Kwaliteit net										
Totaal inrichting											
Groen rond veld											
22	Bomen										
23	Hagen										
24	Bosplantsoen										
25	Schaduw beplanting										
Verharding rond veld											
26	Vlakheid/afwatering verharding										
27	Kwaliteit materiaal										
Totaal overig											

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer(S)	5 & 6

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer(S)	7 & 8

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer(S)	9 & 10

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TPV De Mast
Baan nummer(S)	11 & 12

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Menclub
Veld	Grasveld

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Veldgegevens											
	Type veld	Natuurgras									
	Aanleg jaar/renovatie										
	Verlichting	Nee									
	Beregening	Niet aanwezig									
	Drainage	Niet aanwezig									
		Schouwjaar									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Bodemprofiel										
Granulaire samenstelling											
	% leem										
	% lutum										
	% Organische stof										
	pH										
	Kalk										
Grasmat											
1	Grashoogte	D									
2	Grassoorten	C									
3	Grasbezetting	B									
4	Speelschade	C									
5	Worteldiepte	B									
6	Onkruiden	D									
Vlakheid											
7	Tonrondte	D									
8	Macrorelief	D									
9	Microrelief	D									
Stroefheid											
10	Bodemleven	B									
11	Verdichting	C									
12	Stabiliteit	C									
13	Vervilting	C									
Vervuiling											
14	Natuurlijk afval	C									
15	Zwerfvuil	A									
16	Shaduw beplanting	C									
Totaal sportveld		D									

[illegible]

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de bouwsector

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Mifano
Veld	3

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Veldgegevens											
	Type veld	Wedstrijdveld									
	Aanleg jaar/renovatie	2001									
	Verlichting	Niet aanwezig									
	Beregening	Automatisch									
	Drainage	Aanwezig									
		Schouwjaar									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Bodemprofiel										
Granulaire samenstelling											
	% leem										
	% lutum										
	% Organische stof										
	pH										
	Kalk										
Grasmat											
1	Grashoogte	A									
2	Grassoorten	B									
3	Grasbezetting	A									
4	Speelschade	B									
5	Worteldiepte	B									
6	Onkruiden	B									
Vlakheid											
7	Tonrondte	B									
8	Macrorelief	B									
9	Microrelief	B									
Stroefheid											
10	Bodemleven	B									
11	Verdichting	B									
12	Stabiliteit	A									
13	Vervilting	D									
Vervuiling											
14	Natuurlijk afval	C									
15	Zwerfvuil	B									
16	Shaduw beplanting	C									
Totaal sportveld		B									

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de bouwsector

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

[illegible]

[illegible]

Inventarisatie kunstgrasveld



Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Mifano
Veld	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras											
Veldgegevens											
Type veld	Kunstgras voetbalveld										
Aanleg jaar/renovatie	2017										
Verlichting	Zes masten twaalf armaturen										
Beregening	8 stuks, pop-up sproeiers										
Drainage	Aanwezig										
Type mat	Kunstgras (45mm)										
Kleur speelveld/uitlopen	Groen										
Type infill	TPE (bruin) met zand										
Dikte infill doelgebied	30	28	30	Dikte infill langs de lange zijde				25			
Dikte infill as van het veld	20			Dikte infill langs de lange zijde				26			
Sporttechnische laag	E-bodemas met steagran?										
Inventarisatieresultaten	Schouwjaar										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat											
1 Aansluiting verharding (lengte)	A										
2 Aansluiting verharding (hoogte)	A										
3 Belijning	A										
4 Verdeling infill	B										
5 Natuurlijk afval	B										
6 Zwerfvuil	B										
7 Mos en algengroei	B										
Kwaliteit vezel > Veld											
8 Kwaliteit vezel	A										
9 Schade	A										
10 Loszittende vezels/naden	A										
Kwaliteit vezel > Doelgebied											
11 Kwaliteit vezel	A										
12 Schade	A										
13 Loszittende vezels/naden	A										
Vlakheid											
14 Macrorelief	A										
15 Microrelief	A										
Totaal veld	A										
Doel/korf											
16 Veiligheid	A										
16 Vervuiling	A										
16 Schade	A										
16 Roestwerking	A										
16 Scheefstand	A										
16 Kwaliteit net	A										
Doel/korf											
17 Veiligheid	A										
17 Vervuiling	A										
17 Schade	A										
17 Roestwerking	A										
17 Scheefstand	A										
17 Kwaliteit net	A										
Ballenvanger											
18 Veiligheid	A										
18 Vervuiling	A										
18 Schade	A										
18 Roestwerking	A										
18 Scheefstand	A										
18 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
19 Veiligheid	A										
19 Vervuiling	A										
19 Schade	A										
19 Roestwerking	A										
19 Scheefstand	A										
19 Kwaliteit net	A										
Dug-out											
24 Veiligheid	A										
24 Vervuiling	A										
24 Schade	A										
24 Roestwerking	A										
24 Scheefstand	A										
Dug-out											
25 Veiligheid	A										
25 Vervuiling	A										
25 Schade	A										
25 Roestwerking	A										
25 Scheefstand	A										
Leunhekwerk											
26 Veiligheid	A										
26 Vervuiling	A										
26 Schade	A										
26 Roestwerking	A										
26 Scheefstand	A										
Totaal inrichting	A										
Beplanting rond veld											
27 Bomen	B										
29 Bosplantsoen	B										
30 Schaduw beplanting	B										
Verharding rond veld											
31 Vlakheid/afwatering verharding	B										
32 Kwaliteit materiaal	B										
Totaal overig	B										

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de Bouwsector

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	HC Mierlo
Veld	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras											
Veldgegevens											
	Type veld	Dry-hockey									
	Aanleg jaar/renovatie	2023									
	Verlichting	8 masten met 12 armaturen (led).									
	Beregening	Niet aanwezig									
	Drainage	Aanwezig									
	Type mat	Kunstgras dry-hockey (lusjesmat)									
	Kleur speelveld/uitlopen	Donkergroen/lichtgroen									
	Type infill	Geen									
	Sporttechnische laag	E-layer en lava									
	Inventarisatieresultaten	Schouwjaar									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat											
1	Aansluiting verharding (lengte)	A									
2	Aansluiting verharding (hoogte)	A									
3	Belijning	A									
5	Natuurlijk afval	B									
6	Zwerfvuil	B									
7	Mos en algengroei	B									
Kwaliteit vezel > Veld											
8	Kwaliteit vezel	A									
9	Schade	A									
10	Loszittende vezels/naden	A									
Kwaliteit vezel > Doelgebied											
11	Kwaliteit vezel	A									
12	Schade	A									
13	Loszittende vezels/naden	A									
Vlakheid											
14	Macrorelief	A									
15	Microrelief	A									
Totaal veld											
Doel/korf											
16	Veiligheid	A									
16	Vervuiling	B									
16	Schade	A									
16	Roestwerking	A									
16	Scheefstand	A									
16	Kwaliteit net	B									
Doel/korf											
17	Veiligheid	A									
17	Vervuiling	B									
17	Schade	A									
17	Roestwerking	A									
17	Scheefstand	A									
17	Kwaliteit net	B									
Ballenvanger											
18	Veiligheid	B									
18	Vervuiling	B									
18	Schade	D									
18	Roestwerking	A									
18	Scheefstand	A									
18	Kwaliteit net	A									
Ballenvanger											
19	Veiligheid	A									
19	Vervuiling	B									
19	Schade	A									
19	Roestwerking	A									
19	Scheefstand	A									
19	Kwaliteit net	A									
Dug-out											
24	Veiligheid	A									
24	Vervuiling	B									
24	Schade	A									
24	Roestwerking	A									
24	Scheefstand	A									
Dug-out											
25	Veiligheid	A									
25	Vervuiling	B									
25	Schade	A									
25	Roestwerking	A									
25	Scheefstand	A									
Leunhekwerk											
26	Veiligheid	A									
26	Vervuiling	A									
26	Schade	B									
26	Roestwerking	A									
26	Scheefstand	A									
Totaal inrichting											
Beplanting rond veld											
27	Bomen	B									
30	Schaduw beplanting	B									
Verharding rond veld											
31	Vlakheid/afwatering verharding	B									
32	Kwaliteit materiaal	A									
Totaal overig											
		B									

Newæ Architects & Engineers voor de Architectuur

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras												
Veldgegevens												
	Type veld	Dry-hockey										
	Aanleg jaar/renovatie	2023										
	Verlichting	8 masten met 12 armaturen (led).										
	Beregening	Niet aanwezig										
	Drainage	Aanwezig										
	Type mat	Kunstgras dry-hockey (lusjesmat)										
	Kleur speelveld/uitlopen	Donkergroen/lichtgroen										
	Type infill	Geen										
	Sporttechnische laag	E-layer en lava										
	Inventarisatieresultaten	Schouwjaar										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat												
1	Aansluiting verharding (lengte)	A										
2	Aansluiting verharding (hoogte)	A										
3	Belijning	A										
5	Natuurlijk afval	B										
6	Zwerfvuil	B										
7	Mos en algengroei	B										
Kwaliteit vezel > Veld												
8	Kwaliteit vezel	A										
9	Schade	A										
10	Loszittende vezels/naden	A										
Kwaliteit vezel > Doelgebied												
11	Kwaliteit vezel	A										
12	Schade	A										
13	Loszittende vezels/naden	A										
Vlakheid												
14	Macrorelief	A										
15	Microrelief	A										
Totaal veld		A										
Doel/korf												
16	Veiligheid	B										
16	Vervuiling	B										
16	Schade	C										
16	Roestwerking	B										
16	Scheefstand	B										
16	Kwaliteit net	B										
Doel/korf												
17	Veiligheid	B										
17	Vervuiling	B										
17	Schade	B										
17	Roestwerking	B										
17	Scheefstand	B										
17	Kwaliteit net	B										
Ballenvanger												
18	Veiligheid	C										
18	Vervuiling	B										
18	Schade	B										
18	Roestwerking	B										
18	Scheefstand	C										
18	Kwaliteit net	B										
Ballenvanger												
19	Veiligheid	A										
19	Vervuiling	B										
19	Schade	D										
19	Roestwerking	B										
19	Scheefstand	A										
19	Kwaliteit net	A										
Dug-out												
24	Veiligheid	A										
24	Vervuiling	B										
24	Schade	B										
24	Roestwerking	B										
24	Scheefstand	A										
Dug-out												
25	Veiligheid	A										
25	Vervuiling	B										
25	Schade	B										
25	Roestwerking	B										
25	Scheefstand	A										
Leunhekwerk												
26	Veiligheid	A										
26	Vervuiling	B										
26	Schade	B										
26	Roestwerking	B										
26	Scheefstand	A										
Totaal inrichting		C										
Bepanting rond veld												
27	Bomen	B										
29	Bosplantsoen	B										
Verharding rond veld												
31	Vlakheid/afwatering verharding	B										
32	Kwaliteit materiaal	A										
Totaal overig		B										

Inventarisatie kunstgrasveld



Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	HC Mierlo
Veld	3

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras											
Veldgegevens											
	Type veld	Semi-water									
	Aanleg jaar/renovatie	2014									
	Verlichting	8 masten met 12 armaturen (led). Masten gedeeld met de loopverening?									
	Beregening	Pop-up sproeiers									
	Drainage	Aanwezig									
	Type mat	Kunstgras semi-water									
	Kleur speelveld/uitlopen	Donkergroen/lichtgroen									
	Type infill	Zand									
	Dikte infill doelgebied					Dikte infill langs de lange zijde					
	Dikte infill as van het veld					Dikte infill langs de lange zijde					
Sporttechnische laag	Lava-rubber (fijne fractie)										
	Schouwjaar										
Inventarisatieresultaten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat											
1	Aansluiting verharding (lengte)	B									
2	Aansluiting verharding (hoogte)	C									
3	Belijning	B									
4	Verdeling infill										
5	Natuurlijk afval	C									
6	Zwerfvuil	B									
7	Mos en algengroei	C									
Kwaliteit vezel > Veld											
8	Kwaliteit vezel	B									
9	Schade	B									
10	Loszittende vezels/naden	B									
Kwaliteit vezel > Doelgebied											
11	Kwaliteit vezel	B									
12	Schade	B									
13	Loszittende vezels/naden	B									
Vlakheid											
14	Macrorelief	A									
15	Microrelief	A									
Totaal veld											
		B									
Doel/korf											
16	Veiligheid	B									
16	Vervuiling	B									
16	Schade	B									
16	Roestwerking	B									
16	Scheefstand	B									
16	Kwaliteit net	B									
Doel/korf											
17	Veiligheid	B									
17	Vervuiling	B									
17	Schade	B									
17	Roestwerking	B									
17	Scheefstand	B									
17	Kwaliteit net	B									
Ballenvanger											
18	Veiligheid	B									
18	Vervuiling	B									
18	Schade	B									
18	Roestwerking	B									
18	Scheefstand	B									
18	Kwaliteit net	B									
Ballenvanger											
19	Veiligheid	B									
19	Vervuiling	A									
19	Schade	B									
19	Roestwerking	B									
19	Scheefstand	B									
19	Kwaliteit net	B									
Dug-out											
24	Veiligheid	B									
24	Vervuiling	B									
24	Schade	B									
24	Roestwerking	B									
24	Scheefstand	B									
Dug-out											
25	Veiligheid	B									
25	Vervuiling	B									
25	Schade	B									
25	Roestwerking	B									
25	Scheefstand	B									
Leunhekwerk											
26	Veiligheid	B									
26	Vervuiling	B									
26	Schade	B									
26	Roestwerking	B									
26	Scheefstand	B									
Totaal inrichting											
		B									
Beplanting rond veld											
27	Bomen	B									
30	Schaduw beplanting	B									
Verharding rond veld											
31	Vlakheid/afwatering verharding	B									
32	Kwaliteit materiaal	B									
Totaal overig											
		B									

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Mikado
Veld	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

[illegible]

Inventarisatie Rondbaan

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Lopersgroep Mierlo
Baan	Rondbaan

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Geldrop
Veld	1

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Advisement 8:
Significant to your
dissemination

Kunstgras												
Veldgegevens												
Type veld		Kunstgras voetbalveld										
Aanleg jaar/renovatie		2019										
Verlichting		8 masten met 16 armaturen (led). Betreffende 18-meter masten.										
Beregening		8 stuks, pop-up sproeiers										
Drainage		Aanwezig										
Type mat		Kunstgras (45mm)										
Kleur speelveld/uitlopen		Groen										
Type infill		TPE (bruin) met zand										
Dikte infill doelgebied		21				Dikte infill langs de lange zijde				23		
Dikte infill as van het veld		25				Dikte infill langs de lange zijde				23		
Sporttechnische laag		Puin met lava?										
Inventarisatieresultaten		Schouwjaar										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat												
1	Aansluiting verharding (lengte)	B										
2	Aansluiting verharding (hoogte)	B										
3	Belijning	C										
4	Verdeling infill	B										
5	Natuurlijk afval	B										
6	Zwerfvuil	B										
7	Mos en algengroei	C										
Kwaliteit vezel > Veld												
8	Kwaliteit vezel	B										
9	Schade	B										
10	Loszittende vezels/naden	B										
Kwaliteit vezel > Doelgebied												
11	Kwaliteit vezel	B										
12	Schade	C										
13	Loszittende vezels/naden	C										
Vlakheid												
14	Macrorelief	A										
15	Microrelief	A										
Totaal veld		B										
Doel/korf												
16	Veiligheid	A										
16	Vervuiling	B										
16	Schade	B										
16	Roestwerking	B										
16	Scheefstand	B										
16	Kwaliteit net	B										
Doel/korf												
17	Veiligheid	A										
17	Vervuiling	B										
17	Schade	A										
17	Roestwerking	B										
17	Scheefstand	B										
17	Kwaliteit net	B										
Doel/korf (klapdoel)												
17	Veiligheid	B										
17	Vervuiling	B										
17	Schade	B										
17	Roestwerking	B										
17	Scheefstand	B										
17	Kwaliteit net	B										
Doel/korf (klapdoel)												
17	Veiligheid	B										
17	Vervuiling	B										
17	Schade	B										
17	Roestwerking	B										
17	Scheefstand	B										
17	Kwaliteit net	B										
Ballenvanger												
18	Veiligheid	A										
18	Vervuiling	B										
18	Schade	A										
18	Roestwerking	B										
18	Scheefstand	A										

Newæ Advancing the
Superior's voice

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras												
Veldgegevens												
	Type veld	Kunstgras voetbal										
	Aanleg jaar/renovatie	2024										
	Verlichting	6 masten met 8 armaturen (led).										
	Beregening	Niet aanwezig										
	Drainage	Aanwezig										
	Type mat	Kunstgras (45mm)										
	Kleur speelveld/uitlopen	Groen										
	Type infill	TPE (bruin) met zand										
	Dikte infill doelgebied	25			Dikte infill langs de lange zijde				25			
	Dikte infill as van het veld	25			Dikte infill langs de lange zijde				25			
	Sporttechnische laag	E-bodemas 0/16?										
	Inventarisatieresultaten											Schouwjaar
2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Algemene staat												
1	Aansluiting verharding (lengte)	A										
2	Aansluiting verharding (hoogte)	A										
3	Belijning	A										
4	Verdeling infill	A										
5	Natuurlijk afval	C										
6	Zwerfvuil	B										
7	Mos en algengroei	A										
Kwaliteit vezel > Veld												
8	Kwaliteit vezel	A										
9	Schade	A										
10	Loszittende vezels/naden	A										
Kwaliteit vezel > Doelgebied												
11	Kwaliteit vezel	A										
12	Schade	A										
13	Loszittende vezels/naden	A										
Vlakheid												
14	Macrorelief	A										
15	Microrelief	A										
Totaal veld		A										
Doel/korf												
16	Veiligheid	A										
16	Vervuiling	B										
16	Schade	A										
16	Roestwerking	A										
16	Scheefstand	A										
16	Kwaliteit net	A										
Doel/korf												
17	Veiligheid	A										
17	Vervuiling	B										
17	Schade	A										
17	Roestwerking	A										
17	Scheefstand	A										
17	Kwaliteit net	A										
Ballenvanger												
18	Veiligheid	A										
18	Vervuiling	A										
18	Schade	A										
18	Roestwerking	A										
18	Scheefstand	A										
18	Kwaliteit net	A										
Ballenvanger												
19	Veiligheid	A										
19	Vervuiling	A										
19	Schade	A										
19	Roestwerking	A										
19	Scheefstand	A										
19	Kwaliteit net	A										
Ballenvanger												
20	Veiligheid	A										
20	Vervuiling	A										
20	Schade	A										
20	Roestwerking	A										
20	Scheefstand	A										
20	Kwaliteit net	A										
Ballenvanger												
21	Veiligheid	A										
21	Vervuiling	A										
21	Schade	A										
21	Roestwerking	A										
21	Scheefstand	A										
21	Kwaliteit net	A										
Dug-out												
24	Veiligheid	A										
24	Vervuiling	A										
24	Schade	A										
24	Roestwerking	A										
24	Scheefstand	A										
Dug-out												
25	Veiligheid	A										
25	Vervuiling	A										
25	Schade	A										
25	Roestwerking	A										
25	Scheefstand	A										
Leunhekwerk												
26	Veiligheid	A										
26	Vervuiling	A										
26	Schade	A										
26	Roestwerking	A										
26	Scheefstand	A										
Totaal inrichting		A										
Beplanting rond veld												
27	Bomen	B										
30	Schaduw beplanting	A										
Verharding rond veld												
31	Vlakheid/afwatering verharding	A										
32	Kwaliteit materiaal	A										
Totaal overig		A										

Newæ Advancing
Experiences across
the Multichannel

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Geldrop
Veld	3

Kunstgras

Veldgegevens												
Type veld	Kunstgras voetbal											
Aanleg jaar/renovatie	2020											
Verlichting	6 masten met 8 armaturen (conventioneel).											
Berekening	Niet aanwezig											
Drainage	Aanwezig											
Type mat	Kunstgras (45mm)											
Kleur speelveld/uitlopen	Groen											
Type infill	TPE (bruin) met zand											
Dikte infill doelgebied	23						Dikte infill langs de lange zijde	23				
Dikte infill as van het veld	23						Dikte infill langs de lange zijde	23				
Sporttechnische laag	Lava-rubber (fijne fractie)											
Inventarisatieresultaten							Schouwjaar					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Algemene staat												
1 Aansluiting verharding (lengte)	A											
2 Aansluiting verharding (hoogte)	A											
3 Bejuning												
4 Verdeling infill	A											
5 Natuurlijk afval	B											
6 Zwerfvuil	B											
7 Mos en algengroei	A											
Kwaliteit vezel > Veld												
8 Kwaliteit vezel	B											
9 Schade	A											
10 Loszittende vezels/naden	A											
Kwaliteit vezel > Doelgebied												
11 Kwaliteit vezel	B											
12 Schade	B											
13 Loszittende vezels/naden	B											
Vlakheid												
14 Macrorelief	A											
15 Microrelief	A											
Totaal veld	B											
Doel/korf												
16 Veiligheid	A											
16 Vervulling	B											
16 Schade	B											
16 Roestwerking	A											
16 Scheefstand	A											
16 Kwaliteit net	A											
Doel/korf												
17 Veiligheid	A											
17 Vervulling	B											
17 Schade	A											
17 Roestwerking	A											
17 Scheefstand	A											
17 Kwaliteit net	A											
Doel/korf (klopdoel)												
17 Veiligheid	B											
17 Vervulling	B											
17 Schade	B											
17 Roestwerking	B											
17 Scheefstand	B											
17 Kwaliteit net	B											
Doel/korf (klopdoel)												
17 Veiligheid	B											
17 Vervulling	B											
17 Schade	B											
17 Roestwerking	B											
17 Scheefstand	B											
17 Kwaliteit net	B											
Ballenvanger												
18 Veiligheid	B											
18 Vervulling	B											
18 Schade	D											
18 Roestwerking	B											
18 Scheefstand	A											
18 Kwaliteit net	A											
Ballenvanger												
19 Veiligheid	B											
19 Vervulling	B											
19 Schade	C											
19 Roestwerking	B											
19 Scheefstand	A											
19 Kwaliteit net	B											
Ballenvanger												
20 Veiligheid	A											
20 Vervulling	B											
20 Schade	A											
20 Roestwerking	B											
20 Scheefstand	A											
20 Kwaliteit net	B											
Ballenvanger												
21 Veiligheid	A											
21 Vervulling	B											
21 Schade	A											
21 Roestwerking	B											
21 Scheefstand	A											
21 Kwaliteit net	D											
Ballenvanger												
22 Veiligheid	A											
22 Vervulling	B											
22 Schade	B											
22 Roestwerking	B											
22 Scheefstand	A											
22 Kwaliteit net	B											
Dug-out												
24 Veiligheid	A											
24 Vervulling	B											
24 Schade	B											
24 Roestwerking	A											
24 Scheefstand	A											
Dug-out												
25 Veiligheid	A											
25 Vervulling	A											
25 Schade	C											
25 Roestwerking	A											
25 Scheefstand	A											
Leunhekwerk												
26 Veiligheid	B											
26 Vervulling	B											
26 Schade	B											
26 Roestwerking	B											
26 Scheefstand	B											
Totaal inrichting	C											
Verharding rond veld												
31 Vlakheid/afwatering verharding	B											
32 Kwaliteit materiaal												
Totaal overig	B											

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Geldrop
Veld	4

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Veldgegevens											
	Type veld	Trainingsveld									
	Aanleg jaar/renovatie	1990									
	Verlichting	6 masten met 6 armaturen (conventioneel).									
	Berekening	Automatisch									
	Drainage	Aanwezig									
		Schouwjaar									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Bodemprofiel										
Granulaire samenstelling											
	% leem										
	% lutum										
	% Organische stof										
	pH										
	Kalk										
Grasmat											
1	Grashoogte	A									
2	Grassoorten	B									
3	Grasbezetting	A									
4	Speelschade	B									
5	Worteldiepte	B									
6	Onkruiden	B									
Vlakheid											
7	Tonrondte	C									
8	Macrorelief	C									
9	Microrelief	C									
Stroefheid											
10	Bodemleven	A									
11	Verdichting	B									
12	Stabiliteit	A									
13	Vervilting	B									
Vervuiling											
14	Natuurlijk afval	B									
15	Zwerfvuil	B									
16	Shaduw beplanting	A									
Totaal sportveld		B									

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	VV Geldrop
Veld	5

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Veldgegevens											
	Type veld	Westrijdveld									
	Aanleg jaar/renovatie	1997									
	Verlichting	Niet aanwezig									
	Beregening	Automatisch									
	Drainage	Aanwezig									
		Schouwjaar									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Bodemprofiel										
Granulaire samenstelling											
	% leem										
	% lutum										
	% Organische stof										
	pH										
	Kalk										
Grasmat											
1	Grashoogte	A									
2	Grassoorten	B									
3	Grasbezetting	A									
4	Speelschade	A									
5	Worteldiepte	B									
6	Onkruiden	B									
Vlakheid											
7	Tonrondte	A									
8	Macrorelief	B									
9	Microrelief	D									
Stroefheid											
10	Bodemleven	B									
11	Verdichting	A									
12	Stabiliteit	A									
13	Vervilting	B									
Vervuiling											
14	Natuurlijk afval	B									
15	Zwerfvuil	B									
16	Shaduw beplanting	C									
Totaal sportveld		B									

Newæ Advancements in
Engineering and
Technology

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras											
Veldgegevens											
Type veld	Kunstgras voetbal										
Aanleg jaar/renovatie	2019										
Verlichting	6 masten met 8 armaturen (conventioneel)										
Berekening	Niet aanwezig										
Drainage	Aanwezig										
Type mat	Kunstgras (45mm)										
Kleur speelveld/uittopen	Groen										
Type infill	TPE (bruin) met zand										
Dikte infill doelgebied	23	18	23	Dikte infill langs de lange zijde					25		
Dikte infill as van het veld	25			Dikte infill langs de lange zijde					23		
Sporttechnische laag	Lava met daarop prefab shockepad (Schmitz foam)										
Inventarisatieresultaten	Schouwjaar										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat											
1 Aansluiting verharding (lengte)	A										
2 Aansluiting verharding (hoogte)	B										
3 Belijning	B										
4 Verdeling infill	B										
5 Natuurlijk afval	B										
6 Zwerfvuil	B										
7 Mos en algengroei	B										
Kwaliteit vezel > Veld											
8 Kwaliteit vezel	A										
9 Schade	B										
10 Loszittende vezels/naden	B										
Kwaliteit vezel > Doelgebied											
11 Kwaliteit vezel	B										
12 Schade	B										
13 Loszittende vezels/naden	B										
Vlakheid											
14 Macrorelief	A										
15 Microrelief	A										
Totaal veld											
Doel/korf											
16 Veiligheid	A										
16 Vervulling	B										
16 Schade	B										
16 Roestwerking	A										
16 Scheefstand	A										
16 Kwaliteit net	B										
Doel/korf											
17 Veiligheid	A										
17 Vervulling	B										
17 Schade	B										
17 Roestwerking	A										
17 Scheefstand	A										
17 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
18 Veiligheid	A										
18 Vervulling	B										
18 Schade	A										
18 Roestwerking	B										
18 Scheefstand	A										
18 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
19 Veiligheid	A										
19 Vervulling	B										
19 Schade	A										
19 Roestwerking	B										
19 Scheefstand	A										
19 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
20 Veiligheid	A										
20 Vervulling	B										
20 Schade	A										
20 Roestwerking	B										
20 Scheefstand	A										
20 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
21 Veiligheid	A										
21 Vervulling	B										
21 Schade	A										
21 Roestwerking	B										
21 Scheefstand	A										
21 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
22 Veiligheid	A										
22 Vervulling	B										
22 Schade	A										
22 Roestwerking	B										
22 Scheefstand	A										
22 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
23 Veiligheid	A										
23 Vervulling	B										
23 Schade	A										
23 Roestwerking	B										
23 Scheefstand	A										
23 Kwaliteit net	B										
Dug-out											
24 Veiligheid	A										
24 Vervulling	B										
24 Schade	A										
24 Roestwerking	A										
24 Scheefstand	A										
Dug-out											
25 Veiligheid	B										
25 Vervulling	B										
25 Schade	C										
25 Roestwerking	A										
25 Scheefstand	A										
Leunhekwerk											
26 Veiligheid	B										
26 Vervulling	B										
26 Schade	B										
26 Roestwerking	B										
26 Scheefstand	B										
Totaal inrichting											
B											
Beplanting rond veld											
27 Bomen	A										
30 Schaduw beplanting	A										
Verharding rond veld											
31 Vlakheid/afwatering verharding	B										
32 Kwaliteit materiaal	B										
Totaal overig											
B											

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenwereld

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

[illegible]

[illegible]

Newæ Advancing the
Engineering of
the Future

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Kunstgras											
Veldgegevens											
Type veld	Kunstgras voetbal										
Aanleg jaar/renovatie	2020										
Verlichting	8 masten met 20 armaturen (led).										
Beregening	8 stuks, pop-up.										
Drainage	Aanwezig										
Type mat	Kunstgras										
Kleur speelveld/uitlopen	Groen										
Type infill	TPE (bruin) met zand										
Dikte infill doelgebied	25	Dikte infill langs de lange zijde					25				
Dikte infill as van het veld	25	Dikte infill langs de lange zijde					25				
Sporttechnische laag	E-bodemas (0-8 / 0-16?)										
Inventarisatieresultaten	Schouwjaar										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Algemene staat											
1 Aansluiting verharding (lengte)	B										
2 Aansluiting verharding (hoogte)	A										
3 Belijning	A										
4 Verdeling infill	A										
5 Natuurlijk afval	C										
6 Zwerfvuil	B										
7 Mos en algengroei	B										
Kwaliteit vezel > Veld											
8 Kwaliteit vezel	A										
9 Schade	A										
10 Loszittende vezels/naden	A										
Kwaliteit vezel > Doelgebied											
11 Kwaliteit vezel	A										
12 Schade	A										
13 Loszittende vezels/naden	A										
Vlakheid											
14 Macrorelief	A										
15 Microrelief	A										
Totaal veld	A										
Doel/korf											
16 Veiligheid	A										
16 Vervuiling	A										
16 Schade	A										
16 Roestwerking	A										
16 Scheefstand	A										
16 Kwaliteit net	A										
Doel/korf											
17 Veiligheid	A										
17 Vervuiling	A										
17 Schade	A										
17 Roestwerking	A										
17 Scheefstand	A										
17 Kwaliteit net	A										
Ballenvanger											
18 Veiligheid	A										
18 Vervuiling	A										
18 Schade	A										
18 Roestwerking	A										
18 Scheefstand	A										
18 Kwaliteit net	B										
Ballenvanger											
19 Veiligheid	A										
19 Vervuiling	A										
19 Schade	A										
19 Roestwerking	A										
19 Scheefstand	A										
19 Kwaliteit net	B										
Dug-out											
24 Veiligheid	A										
24 Vervuiling	A										
24 Schade	A										
24 Roestwerking	A										
24 Scheefstand	A										
Dug-out											
25 Veiligheid	A										
25 Vervuiling	A										
25 Schade	A										
25 Roestwerking	A										
25 Scheefstand	A										
Leunhekwerk											
26 Veiligheid	A										
26 Vervuiling	A										
26 Schade	A										
26 Roestwerking	A										
26 Scheefstand	A										
Totaal inrichting	A										
Beplanting rond veld											
27 Bomen	C										
29 Bosplantsoen	B										
30 Schaduw beplanting	B										
Verharding rond veld											
31 Vlakheid/afwatering verharding	B										
32 Kwaliteit materiaal	B										
Totaal overig	B										

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Inventarisatie Wielerbaan

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	TML Dommelstreek
Baan	Rondbaan

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Wielerbaan											
Veldgegevens											
Gegevens	Type veld	Asfaltverharding en elementenverharding									
	Aanleg jaar/renovatie										
	Verlichting	Aanwezig, OV verlichting									
	afwatering	Dakprofiel									
	asfalt top laag	Deklaag									
	Kleur speelveld/uitlopen	Zwart/grijs									
	Schouwjaar										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Sportvloer asfalt											
1	Slijtage top laag	B									
2	Scheurvorming	C									
3	Vlakheid	B									
Algemene staat asfalt											
4	Aansluiting op de omgeving	B									
5	Afwatering	A									
6	Belijning										
7	Natuurlijke vervuiling	B									
8	Zwerfafval	A									
9	Vervuiling	A									
Sportvloer klinkers											
10	Onkruidgroei	B									
11	Breuk	A									
12	Vlakheid	A									
Algemene staat klinkers											
13	Aansluiting op de omgeving	B									
14	Afwatering	A									
15	Belijning										
16	Natuurlijke vervuiling	B									
17	Zwerfafval	A									
18	Vervuiling	A									
Totaalbeoordeling veld		B									
Groen rond veld											
17	Bomen	C									
18	Hagen										
19	Bosplantsoen	C									
20	Schaduw beplanting	B									
Verharding rond veld											
21	Vlakheid/afwatering verharding	B									
22	Kwaliteit materiaal	B									
Totaal overig		B									

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de bouwsector

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Kynologenclub de kempen
Veld	Grasveld

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Natuurgras											
Veldgegevens											
	Type veld	Natuurgrasveld									
	Aanleg jaar/renovatie										
	Verlichting	Aanwezig, van verniging. Type niet bekend									
	Berekening	Niet aanwezig									
	Drainage	Niet aanwezig									
		Schouwjaar									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Bodemprofiel										
Granulaire samenstelling											
	% leem										
	% lutum										
	% Organische stof										
	pH										
	Kalk										
Grasmat											
1	Grashoogte	A									
2	Grasbezetting	A									
3	Speelschade	A									
Vlakheid											
4	Tonrondte	A									
5	Macrorelief	A									
6	Microrelief	A									
Stroefheid											
7	Verdichting	A									
8	Stabiliteit	A									
Vervuiling											
14	Natuurlijk afval	B									
15	Zwerfvuil	A									
16	Schaduw beplanting	B									
Totaal sportveld		A									
Hindernissen											
17	Veiligheid	A									
18	Vervuiling	B									
19	Schade	A									
20	Roestwerking	A									
21	Scheefstand	A									
Totaal inrichting		A									
Groenvoorziening rond veld											
28	Bomen	A									
29	Hagen										
30	Bosplantsoen	A									
31	Schaduw beplanting	A									
Verharding rond veld											
32	Vlakheid/afwatering verharding	B									
33	Kwaliteit materiaal	B									
Totaal overig		B									
Conclusie/actiepunten											

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	Modelvliegclub
Veld	Grasveld

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

Veldgegevens

Veldgegevens

[illegible]

Granulaire samenstelling

[illegible]

Grasmat

1	Grashoogte	A								
2	Grassoorten	A								
3	Grasbezetting	A								
4	Speelschade	A								

Vlakheid	
-----------------	--

7	Tonrondte	A							
8	Macrorelief	A							
9	Microrelief	A							

Stroefheid

11	Verdichtung	A								
12	Stabilität	A								

Vervuiling

14	Natuurlijk afval	A								
15	Zwerfvuil	A								
16	Shaduw beplanting	A								

Totaal sportveld	
------------------	--

[illegible]**Hekwerk**

17	Veiligheid	B									
18	Vervuiling	B									
19	Schade	B									
20	Roestwerking	B									
21	Scheefstand	B									
22	Kwaliteit net	B									

Totaal inrichting	100
-------------------	-----

[illegible]

Groenvoorziening rond veld

28	Bomen	A								
29	Hagen	A								
30	Bosplantsoen	A								
31	Schaduw beplanting	A								

Verharding rond veld

32	Vlakheid/afwatering verharding	B							
33	Kwaliteit materiaal	B							
Totaal overig		A							

Inventarisatie visvijver



Opdrachtgever	Gemeente Geldrop-Mierlo
Project	MJOP 2024
Projectnummer	23NW27901
Datum	11-2-2025
Vereniging of sportpark	IJzeren man
Vijver	visvijver

Veld	
A+	Zeer goed
A	Goed
B	Voldoende
C	Matig
D	Slecht

[illegible]

Newæ Adviseurs & Ingenieurs voor de toekomst

Bodem	
Onderdeel	Conform Norm
% leem	3,6 - 7,5%
% lutum	0 - 2 %
% Organisch	2 - 4 %
pH	5,3 - 7
Kalk	

[illegible]